

(٦) حجم جزء الحفر وجزء الردم.

$$\text{حجم الحفر} = 0,82 \times 750 = 615 \text{ م}^3$$

$$\text{حجم الردم} = 0,82 \times 750 = 615 \text{ م}^3$$

(٧) تكلفة المشروع:

$$\text{عند الحفر} = 615 \times 10 = 6150 \text{ ريال}$$

$$\text{عند الردم} = 615 \times 7 = 4305 \text{ ريال}$$

$$\text{التكلفة الإجمالية} = 6150 + 4305 = 10455 \text{ ريال}$$